

(例) CBコード

改修前

施工 第 1 号 単価表 床掘り 土砂 100 m3 当り
CB210030 標準

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊)		%			
06 軽油 小型ローリー バトロール給油		%			
11 バックホウ賃料 (クローラ型) 山積0.8 平積0.6 排ガス第3基準超低騒		%			
16 諸雑費 #01					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			
A=1 土砂 B=1 標準 C=1 無し D=1 障害 無					

改修後

施工 第 1 号 単価表 床掘り 土砂 100 m3 当り
CB210030 標準

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手 (特殊)	45.33	%			
06 軽油 小型ローリー バトロール給油	25.17	%			
11 バックホウ賃料 (クローラ型) 山積0.8 平積0.6 排ガス第3基準超低騒	29.47	%			
16 諸雑費 #01					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			
A=1 土砂 B=1 標準 C=1 無し D=1 障害 無					

数量 (構成比) が表示される

(例) Wコード

改修前

施工 第 1 号 単価表 横断測量 内・外業 平地 1 km 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 測量技師		人		#01#02	
02 測量技師補		人		#01#02	
03 測量助手		人		#01#02	
04 機械経費 #01		%		#02	間 8
05 材料費 #01		%			間 8
06 精度管理費 #02		%			間 8
07 変化率					
合計	1	km			

A = 3 内・外業 B = 1 平地 C = 5 耕地

改修後

施工 第 1 号 単価表 横断測量 内・外業 平地 1 km 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 測量技師	10.300	人		#01#02	
02 測量技師補	10.600	人		#01#02	
03 測量助手	6.800	人		#01#02	
04 機械経費 #01	2.000	%		#02	間 8
05 材料費 #01	3.000	%			間 8
06 精度管理費 #02	10.000	%			間 8
07 変化率					
合計	1	km			

A = 3 内・外業 B = 1 平地 C = 5 耕地

数量（歩掛等）が表示される

令和3年9月30日以前

単価コード	名称・規格	単位	単価	摘要
X4112	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃FEP用 ベルマウス 65mm	個		8月建物P578 8月積資P693
X4114	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃FEP用 ベルマウス 50mm	個		8月建物P578 8月積資P693
X4400	多連排水材 排水チューブ内蔵型 チューブ径40mm チューブ本数3 半面透水性付	m		8月積資P521
X4430	接続ソケット φ150 ゴム支管用ソケット及び継手	個	13,766	見積
X5020	コンクリート吹付機 6~22m ³ /h級 7m級 湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型 排対(第3次)	h		機損P198-199 (13)
X5030	アジテータトラック (トラックミキサ) トラック架装型 混合容量4.4m ³	h		機損P240-241 (13)
X5120	ドリルシャフト ホール式・排出ガス対策型第1次 27mm・28mmスケット 150kg級	h		機損P188-189 (13)
X5130	トラック (トンネル工専用) [クレーン装置付] ハーストラック4t積積 吊能力2.9t	h		機損P198-199 (13)
X5170	丸鉄線溶接金網 線径5.0×編目150×150(mm)	m ²		8月建物P74 8月積資P56
X5190	キーストンプレート (メッキ) 650×25×1.2	kg	397	見積
X5410	化粧型枠 モルタル D-002 同等品以上 厚45(mm) 自然石 発泡ポリスチレン製	m ²		8月建物P176 8月積資P222

503-28004-50300

宮崎県

457 頁

令和3年10月1日以降

単価コード	名称・規格	単位	単価	摘要
X4112	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃FEP用 ベルマウス 65mm	個		8月建物P578 8月積資P693
X4114	波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃FEP用 ベルマウス 50mm	個		8月建物P578 8月積資P693
X4400	多連排水材 排水チューブ内蔵型 チューブ径40mm チューブ本数3 半面透水性付	m		8月積資P521
X4430	接続ソケット φ150 ゴム支管用ソケット及び継手	個	13,766	見積
X5020	コンクリート吹付機 6~22m ³ /h級 7m級 湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型 排対(第3次)	h	83,500	機損P198-199 (13)
X5030	アジテータトラック (トラックミキサ) トラック架装型 混合容量4.4m ³	h	2,980	機損P240-241 (13)
X5120	ドリルシャフト ホール式・排出ガス対策型第1次 27mm・28mmスケット 150kg級	h	40,200	機損P188-189 (13)
X5130	トラック (トンネル工専用) [クレーン装置付] ハーストラック4t積積 吊能力2.9t	h	5,470	機損P198-199 (13)
X5170	丸鉄線溶接金網 線径5.0×編目150×150(mm)	m ²		8月建物P74 8月積資P56
X5190	キーストンプレート (メッキ) 650×25×1.2	kg	397	見積
X5410	化粧型枠 モルタル D-002 同等品以上 厚45(mm) 自然石 発泡ポリスチレン製	m ²		8月建物P176 8月積資P222

機械損料の単価を表示する

503-28004-50300

宮崎県

490 頁